



**PROGRAM REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



Miasto Dębica



Dębica, dnia 27-04-2012r.

**BZP.271.3.2012.JS**

## **ZAPYTANIA WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI**

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na: „**Budowę Małej Obwodnicy Północnej miasta Dębicy – etap III obejmujący budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Krakowskiej i Kwiatkowskiego**”.

Gmina Miasto Dębica działając w oparciu o art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) informuje, iż od wykonawców wpłynęły zapytania do SIWZ. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami poniżej.

### **Wykonawca A**

Pytania dotyczące przetargu:

**1.Pytanie: Dotyczy branży elektrycznej: prosimy o sprecyzowanie czy zakres zamówienia obejmuje posadowienie latarni L1, L2, L3, L4, L5, L6, L8 oraz masztu L7 wg rys. E1-1, oraz szaf SO1 i ZZP, mimo iż dokumentacja obejmuje szerszy zakres?**

Odpowiedź: Zakres zamówienia obejmuje posadowienie latarni L1, L2, L3, L4, L5, L6, L8 oraz masztu L7 wg rys. E1-1, oraz szaf SO1 i ZZP zgodnie z przedmiarem robót.

**2.Pytanie: Dotyczy branży elektrycznej: Według dokumentacji technicznej maszt L7 jest wysokości 12 m, natomiast w przedmiarze „Budowa oświetlenia drogowego” w pozycji 1.3 maszt ma wysokość 9 m. Prosimy o sprecyzowanie.**

Odpowiedź: Należy przyjąć maszt wys. 9 m - zgodnie z przedmiarem robót.

**3.Pytanie: Dotyczy robót teletechnicznych TP: wg. przedmiaru poz. 1.17 wyciągane jest 2362 m kabla światłowodowego, tyle samo kabla jest ponownie wciągane do kanalizacji (suma pozycji 1.11 i 1.12), natomiast w zestawieniu materiałów dostarczanych przez Zamawiającego jest jedynie 1390,5 m kabla światłowodowego, prosimy o wyjaśnienie, czy w wycenie należy ująć pozostałą ilość kabla, jeśli tak to jakiego typu kabel należy wycenić .**

Odpowiedź: W wycenie nie należy ujmować pozostałej ilości kabla światłowodowego gdyż ta pozycja dotyczy innego odcinka.

**4.Pytanie: Dotyczy robót teletechnicznych Multimedia Polska SA: wg dokumentacji należy zdemontować istniejącą kanalizację kablową o długości 16 m, natomiast w przedmiarze brak pozycji demontażu kanalizacji, prosimy o uzupełnienie.**

Odpowiedź: Roboty teletechniczne należy wykonać zgodnie z opisem na rys. S-2.

W przedmiarze branży teletechnicznej Multimedia Polska SA dopisuje się pozycje kosztorysowe:

- Lp. 1.5 KNR 501/503/2 - Mechaniczna rozbiórka studni kablowych, SK-2, szt. 1;
- Lp. 1.6 KNR 501/118/2 - Likwidacja kanalizacji dwuotworowej, 16 bm.

**Wykonawca B**

**1.Pytanie: Czy w zakresie przetargu jest całość robót objęty dokumentacją, czy jedynie zakres ujęty w przedmiarze, tj.: posadowienie latarni L1, L2, L3, L4, L5, L6, L8, masztu L7 wg rys. E1-1, oraz szaf SO1 i ZZP ?**

Odpowiedź: Jak w odpowiedzi 1, Wykonawca A.

**2.Pytanie: Według dokumentacji technicznej maszt L7 jest wysokości 12 m, natomiast w przedmiarze „Budowa oświetlenia drogowego” w pozycji 1.3 maszt ma wysokość 9 m. Prosimy o wyjaśnienie jaki maszt należy wycenić ?**

Odpowiedź: Jak w odpowiedzi 2, Wykonawca A.

**Naczelnik Wydziału Inwestycji**

**mgr inż. Grażyna Rymut**