

CZEŚĆ II – WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (WU)

WZÓR UMOWY

Nazwa zamówienia:

Odbudowa uszkodzeń powodziowych potoku Kawęckiego i Kawęckiego-bocznego w Dębicy.

U M O W A Nr
O ROBOTY BUDOWLANE

zawarta w dniu w Dębicy pomiędzy **Gminą Miasta Dębicy** reprezentowaną przez:

.....
zwanym dalej **Zamawiającym**, a

.....
(nazwa podmiotu będącego wykonawcą)

.....
mającym swą siedzibę w

.....
reprezentowanym przez:

1.

2.

zwanym dalej **Wykonawcą**ⁱ

w rezultacie przeprowadzonego przetargu nieograniczonego o następującej treści:

§ 1

Zamawiający zleca, a **Wykonawca** przyjmuje:

***Odbudowa uszkodzeń powodziowych potoku Kawęckiego
i Kawęckiego-bocznego w Dębicy.***

- **ETAP I:** Odbudowa potoku Kawęckiego przy ul. Partyzantów - uszkodzenia powodziowe (km 2+375 do 2+825),
- **ETAP II:** Odbudowa potoku Kawęckiego przy ul. Zdrojowej - uszkodzenia powodziowe (km 4+800 do 5+000, 5+051 do 5+106, 5+136 do 5+330, 5+345 do 5+380, 5+430 do 5+475, 5+550 do 5+555, 5+800 do 5+887),
- **ETAP III:** Odbudowa potoku Kawęckiego-bocznego przy ul. Partyzantów - uszkodzenia powodziowe (km 0+160 do 0+250, 0+340 do 0+380, 0+400 do 0+460, 0+500 do 0+560, 0+630 do 0+673)

Zakres rzeczowy do wykonania:

1. Rozbiórka uszkodzonego ubezpieczenia z płyt betonowych.
2. Odmulenie koryta potoku i uzupełnienie wyrw brzegowych.
3. Odbudowa koryta polegająca na wykonaniu ubezpieczeń dna i skarp koryta płytami ażurowymi oraz kosztami kamiennymi w miejscach uszkodzeń.

Zamówienie obejmuje:

- A.** wykonanie i oddanie przedmiotu przetargu, zrealizowanego zgodnie z dokumentacją, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz kosztorysem.
- B.** inne elementy ujęte w cenie ofertowej składające się na przedmiot zamówienia:
 - a. ustalenie lokalizacji, wykonanie i utrzymanie niezbędnego zaplecza technicznego i placu składowego materiałów, doprowadzeniu odpowiednich mediów na czas budowy wraz z uzyskaniem warunków technicznych,
 - b. ubezpieczenie placu budowy,
 - c. uporządkowanie placu budowy,
 - d. przywrócenie terenu do stanu pierwotnego (przejścia przez drogi, dojazdy, posesje) – Wykonawca winien dostarczyć po zakończeniu inwestycji oświadczenia właścicieli posesji

Nazwa zamówienia:

Odbudowa uszkodzeń powodziowych potoku Kawęckiego i Kawęckiego-bocznego w Dębicy.

o przywróceniu posesji do stanu pierwotnego,(w przypadku braku oświadczenia za zgodą Zamawiającego można odstąpić od obowiązku)

e. oznakowanie, zabezpieczenie niezbędnego terenu, ulic i placu budowy,

f. utrzymanie przejezdności ulic i dojazdów do posesji w trakcie okresu realizacji,

g. opracowanie instrukcji BIOZ,

h. opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy – Wykonawca winien opracować i uzgodnić projekt organizacji ruchu na czas częściowego zamknięcia ulic (dotyczy etapu II)

Wszystkie w / w elementy zamówienia zostaną ujęte w cenie ofertowej

Wszystkie materiały zastosowane do realizacji zamówienia spełniać będą warunki określone w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. nr 156 z 2006r. poz. 1118 ze zm.).

Wykonawca będzie prowadził roboty zgodnie z przepisami Ustawy, Prawo Budowlane, Polskimi Normami i sztuką budowlaną a także przepisami BHP a za skutki ewentualnych wypadków ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilno-prawną.

Wykonawca zabezpieczy i oznakuje teren budowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie instrukcjami i przepisami bez dodatkowego wynagrodzenia.

Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy wyłącznie z wbudowanymi materiałami.

Okres gwarancji i rękojmi ustala się na **36** miesięcy dla całości zamówienia, liczonych od daty odbioru końcowego na całość zamówienia.

§ 2

1. Termin rozpoczęcia robót objętych umową ustala się na 7 dni od dnia zawarcia umowy.
2. Termin zakończenia całego zakresu prac objętego umową ustala się na dzień **15.12.2010r.**

§ 3

1. **Zamawiający** zobowiązuje się dostarczyć **Wykonawcy** dokumentację, która określa przedmiot umowy w terminie 7 dni od podpisania umowy wraz ze zgłoszeniem robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę , **Zamawiający** przekaze **Wykonawcy** teren budowy w terminie 7 dni od podpisania umowy.

§ 4

Strony zgodnie ustalają, iż Zamawiający dostarczył Wykonawcy formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia, zawierający m.in. istotne dla zamawiającego postanowienia i zobowiązania Wykonawcy oraz, że są one obowiązujące przy wykonaniu umowy na wykonanie zamówienia publicznego.

§ 5

Nadzór techniczny nad wykonywanymi robotami w imieniu **Zamawiającego** sprawować będzie:

.....

§ 6

Funkcję Kierownika Budowy pełnił będzie:

(imię i nazwisko, adres, nr telefonu, nr uprawnień)

§ 7

1. **Wykonawca** będzie prowadził roboty zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r –Prawo Budowlane (Dz. U. nr 156 z 2006r. poz. 1118 ze zm.) obowiązującymi Polskimi Normami i sztuką budowlaną a także przepisami BHP a za skutki ewentualnych wypadków ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilno-prawną.
2. **Wykonawca** zabezpieczy i oznakuje teren budowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie instrukcjami i przepisami bez dodatkowego wynagrodzenia.
3. **Wykonawca** zobowiązuje się wykonać i utrzymać na swój koszt ogrodzenie i zabezpieczenie budowy, strzec mienia znajdującego się na terenie budowy, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa.
4. **Wykonawca** za wynagrodzeniem określonym w umowie doprowadzi wodę i energię elektryczną na teren budowy, stosownie do potrzeb budowy.
5. **Wykonawca** wykona na własny koszt liczniki zużycia wody i energii oraz będzie ponosił koszty zużycia wody i energii w okresie realizacji robót.

6. W czasie realizacji robót **Wykonawca** będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych
7. Przed zgłoszeniem do odbioru **Wykonawca** zobowiązany jest uporządkować teren budowy.

§ 8

1. Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 20 dni od daty zawarcia niniejszej umowy i najpóźniej w dniu rozpoczęcia robót zawrzeć umowę ubezpieczeniową.
2. Wykonawca winien ubezpieczyć się od odpowiedzialności w związku z wypadkami przemysłowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej dotyczącej jakiegokolwiek osoby zatrudnionej przez niego przy robotach i każdego pracownika Inwestora, a wynikających z tytułu wykonania robót. Odpowiedzialność taka ma charakter nieograniczony w odniesieniu do uszkodzenia ciała.
3. Wykonawca winien przedstawić Inwestorowi polisę ubezpieczeniową i dowód na regularnie opłacanie składek bezzwłocznie, kiedy zostanie do tego wezwany przez Inwestora.
4. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za zabezpieczenie Inwestora przed wszelkimi roszczeniami stron trzecich z tytułu uszkodzenia majątku czy obrażeń cielesnych powstałych podczas świadczenia robót przez Wykonawcę, jego podwykonawców i pracowników z związku z realizacją robót wynikających z niniejszej umowy.

§ 9

1. Materiały i urządzenia użyte do wykonania zadania mają odpowiadać, co do jakości: wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w art. 10 Ustawy Prawo budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz projektu.
2. Przed wbudowaniem materiałów oraz na każde żądanie zamawiającego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowiązany jest przedłożyć w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną.
3. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania na żądanie Zamawiającego odnośnie jakości robót wykonanych z materiałów wykonawcy na terenie budowy, a także do sprawdzenia ciężaru i ilości zużytych materiałów.
4. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały, bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążą Wykonawcę zaś, gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonanie robót są zgodne z umową, to koszty tych badań obciążą Zamawiającego.

§ 10

1. Strony ustalają wynagrodzenie kosztorysowe w wysokości:
 - netto: zł
 - VAT (22%):zł
 - **brutto**złsłownie brutto:
2. Ceny jednostkowe, danej pozycji kosztorysowej zawarte w kosztorysie są stałe i obowiązują przez cały okres trwania umowy. Kosztorys stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
3. Rozliczenie wykonanych robót odbywać się będzie na podstawie prowadzonej książki obmiarów robót wykonanych - potwierdzonych przez inspektora nadzoru i cen jednostkowych zawartych w kosztorysie (zał. nr 1 do niniejszej umowy) w wyniku czego zostanie ustalona ostateczna wartość przedmiotu umowy, nie większa niż podana w pkt. 1.

§ 11

1. Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmioty odbioru jedną fakturą końcową wystawioną po zakończeniu robót i ich protokolarnym odbiorze.
2. Rozliczenie końcowe sprawdzone przez Inspektora nadzoru **Wykonawca** przedłoży w dniu zgłoszenia do odbioru końcowego wraz ze wszystkimi dokumentami rozliczeniowymi.
3. W wypadku uzyskania przez **Zamawiającego** dofinansowania inwestycji - Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania dokumentów rozliczeniowych zgodnie z wymogami programu.
- 4.

§ 12

1. Wypłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie jednej faktury osobno za każdy etap zamówienia, za wykonane i odebrane roboty potwierdzone przez inspektora nadzoru.
2. Faktura wystawiona będą z terminem płatności **30 dni**.

§ 13

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia umownego tj.:zł w następującej formie:
.....
2. Zamawiający zatrzyma na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji **30 %** wartości wniesionego zabezpieczenia, tj. zł
3. Jeżeli w toku realizacji przedmiotu umowy ustalona w pkt.1 wysokość zabezpieczenia ulegnie zmianie z powodu zwiększenia się wartości robót - należałoby zabezpieczenie zwiększyć, wykonawca zobowiązany jest uzupełnić wniesione zabezpieczenie w terminie dni 14 od daty wezwania go o to przez Zamawiającego.

§ 14

Zabezpieczenie zabezpieczające zgodnie z umową wykonanie robót na kwotę zł zostanie zwrócone w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym (bez uwag) lub 30 dni po usunięciu uwag, pozostałe zabezpieczenia na kwotę zł zostaną zwrócone w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi tj. 36 m. –cy (od daty odbioru końcowego (bez uwag) lub 30 dni po usunięciu uwag)

§ 15

1. **Zamawiający** oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT Nr identyfikacyjny NIP -, jest uprawniony do otrzymywania faktur VAT, upoważnia **Wykonawcę** do wystawiania faktur VAT za realizację niniejszego zamówienia bez swojego podpisu.
2. **Wykonawca** oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT nr ident.

§ 16ⁱⁱ

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi następujący zakres rzeczowy robót:
 - 1)
(określić zakres rzeczowy i kwotę)
 - 2)
 - 3)
2. Pozostały zakres robót Wykonawca wykona przy pomocy podwykonawców.
 - 1)
(nazwa podwykonawcy, zakres rzeczowy i kwota)
 - 2)
 - 3)

Odnosi się to w szczególności do tego typu robót specjalistycznych, do których Wykonawca nie ma przygotowania techniczno – organizacyjnego.

3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców, jak za własne działanie i będzie pełnił funkcję Generalnego Wykonawcy bez dodatkowego wynagrodzenia.
4. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami taki zakres odpowiedzialności za wady, aby nie był on mniejszy od zakresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego.
5. Przed podpisaniem niniejszej umowy Zamawiający żąda dostarczenia kopii projektów umów z podwykonawcami. Jeżeli w terminie 14 dni od przedstawienia w/w projektu umowy Zamawiający nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.
6. Do zawarcia umów przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcami wymagana jest zgoda Zamawiającego i Wykonawcy, ustalenia pkt. 5 stosuje się odpowiednio.

7. Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z Podwykonawcą, której treść będzie sprzeczna z treścią niniejszej umowy lub będzie ona sprzeczna z interesem Zamawiającego i obowiązującymi przepisami.
8. Przed ostatecznym odbiorem inwestycji Wykonawca dostarczy oświadczenia Podwykonawców potwierdzające uregulowanie wobec nich przez Wykonawcę wszystkich zobowiązań z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia wraz z wypisem KRS lub innego właściwego rejestru dotyczącego Podwykonawcy.

§ 17

1. Jeżeli w toku realizacji robót **Zamawiający** wystąpi z wnioskiem o wykonanie robót uzupełniających, których zakres nie przekroczy 50% wartości uprzedniego zamówienia lub wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych – niemożliwych wcześniej do przewidzenia, których zakres nie przekroczy 50% kwoty podanej w §10 pkt.1, to **Wykonawca** zobowiązany jest wykonać te roboty na zasadzie kolejnego zamówienia **Zamawiającego** udzielonego w trybie zamówienia z wolnej ręki, przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardów i parametrów oraz na warunkach zawartych w niniejszej umowie.
2. W przypadku wystąpienia robót uzupełniających, na które są podane ceny jednostkowe w kosztorysie rozliczenie odbywać się będzie na ich podstawie.
3. W przypadku wystąpienia robót dodatkowych nie ujętych w kosztorysie stanowiącym załącznik do umowy rozliczenia dokonywane będą na podstawie zawartych w ofercie przetargowej nośników cenotwórczych natomiast ceny materiałów i sprzętu wg. średnich notowań kwartalnych zeszytów SEKOCENBUD.

$$\begin{aligned}
 R &= \dots\dots \text{zł} \\
 K_{p..} &= \dots\dots \%, (\text{od } R, S) \\
 K_z &= \dots\dots \%, (\text{od } M.) \\
 Z (\text{od } R, S, K_{p..}) &= \dots\dots \%
 \end{aligned}$$

4. Ceny jednostkowe, danej pozycji kosztorysowej zawarte w kosztorysie są stałe i obowiązują przez cały okres trwania umowy. Kosztorys stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
5. W przypadku, kiedy **Zamawiający** wystąpi z wnioskiem o wykonanie robót uzupełniających w okresie po zakończeniu zamówienia podstawowego, a nie później niż 3 lata od terminu zawarcia niniejszej umowy - ceny podlegają negocjacom.

§ 18

1. Wykonawca (kierownik budowy) będzie zgłaszał Zamawiającemu gotowość do odbioru pismem.
2. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
 - 1) Jeżeli wady nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,
 - 2) Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:
 - a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie za przedmiot odbioru posiadający wady odpowiednio do utraconej wartości użytkowej i technicznej.
 - b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy.
3. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem – aż do czasu usunięcia tych wad.
4. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.
5. Odbiór końcowy wykonanych robót winien być dokonany w terminie 30 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez Zamawiającego i daty potwierdzenia przez inspektorów nadzoru zakończenia wszystkich robót..
6. Komisję odbioru zwołuje Zamawiający, przy czym niedopełnienie tej czynności jak również nie przeprowadzenie odbioru, bez podania przyczyny, upoważnia Wykonawcę do przeprowadzenia jednostronnego odbioru i ostatecznego rozliczenia robót fakturą końcową.

§ 19

1. Okres **gwarancji** ustala się na **36 miesięcy**, liczonych od daty odbioru końcowego bezusterkowego lub daty protokołu usunięcia usterek.
2. Okres **rękojmi** ustala się na **36 miesięcy**, liczonych od daty odbioru końcowego bezusterkowego lub daty protokołu usunięcia usterek.
3. 1 miesiąc przed upływem okresu rękojmi i gwarancji **Wykonawca** wystąpi do **Zamawiającego** celem ustalenia terminu przeglądu i odbioru ostatecznego.

§ 20

1. Obowiązującą formą odszkodowania uzgodnioną między stronami będą kary umowne.
2. **Wykonawca** zapłaci **Zamawiającemu** kary umowne w następujących przypadkach:
 - a) za nieterminowe wykonanie określonego w niniejszej umowie przedmiotu zamówienia w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,
 - b) za nieterminowe usunięcie stwierdzonych w czasie odbioru wad i usterek w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad i usterek,
 - c) w przypadku nieterminowego zakończenia robót z winy **Wykonawcy** i związanej z tym korekcie dofinansowania środków przyznanych ze źródeł zewnętrznych - w pełnej wysokości korekty tych środków,
 - d) za inne niż określone w pkt. a), b) i c) nienależyte wykonanie umowy z przyczyn zależnych od **Wykonawcy** w wysokości 5% wynagrodzenia umownego.
3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody.
4. Zasady ustalania odszkodowania za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie umowy strony opierać będą o przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 21

Stronom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

1. **Wykonawcy** gdy:
 - a) **Zamawiający** odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru robót
 - b) **Zamawiający** zawiadomi **Wykonawcę**, że nie będzie w stanie realizować swoich obowiązków wynikających z umowy
2. **Zamawiającemu** gdy:
 - a) **Wykonawca** nie rozpoczął robót lub przerwał roboty i ich nie wznowił, mimo wezwań **Zamawiającego**, przez okres dłuższy niż 10 dni.
 - b) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, **Zamawiający** może odstąpić od umowy w terminie 1 miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku **Wykonawca** może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 22

1. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strona mająca zamiar odstąpić od umowy powinna podać pisemne uzasadnienie swojej decyzji.
2. Wszelkie zmiany, jakie strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających z niniejszej umowy, wymagają formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem nieważności takich zmian.

§ 23

W przypadku odstąpienia od umowy strony są zobowiązane do następujących czynności:

1. **Wykonawca** wspólnie z **Zamawiającym** sporządza protokół inwentaryzacji wykonanych robót według daty odstąpienia od umowy.
2. Strony wspólnie ustalą sposób zabezpieczenia przerwanych robót, a **Wykonawca** zabezpieczy przerwane roboty. Koszt robót i czynności zabezpieczających ponosi strona, która zerwała umowę.

3. **Wykonawca** zgłosi do odbioru **Zamawiającemu** wykonane roboty do czasu odstąpienia od umowy oraz roboty zabezpieczające.
4. **Zamawiający** jest obowiązany do odbioru wykonanych robót do dnia odstąpienia od umowy wraz z robotami zabezpieczającymi.

§ 24

Wykaz załączników do umowy:

1. kosztorys uproszczony

§ 25

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, stosuje się przepisy Prawa zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.
2. Zakazuje się cesji wierzytelności pieniężnych wynikających z niniejszej umowy.

§ 26

1. Wszelkie dokumenty oraz oświadczenia woli związane z niniejszą umową wymagają formy pisemnej i powinny być doręczone za potwierdzeniem odbioru (osobiście lub listem poleconym) na adres wskazany w umowie lub podany przez Stronę w zawiadomieniu o zmianie adresu.
2. Strony oświadczają, że w przypadku niepodjęcia korespondencji wysłanej na adresy wskazane w niniejszej umowie lub w powiadomieniach o ich zmianie, takie nadesłanie będzie uznawane przez Strony jako doręczenie korespondencji, a oświadczenia w niej zawarte za złożone w terminie 14 dni od daty nadania.

§ 27

Umowę niniejszą sporządzono w 4-ch jednobrzmiących egz. po 2 egz. dla każdej ze stron.

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:

Załącznik Nr 1

Kosztorys uproszczony

ETAP I: Odbudowa potoku Kawęckiego przy ul. Partyzantów - uszkodzenia powodziowe
(km 2+375 do 2+825)

Nr	Podstawa	Opis	Jedn	Ilość	Krotn	Cena j.	Wartość
1	Element	Roboty ziemne i rozbiórkowe					
1	KNR 1501/204/3 (1)	Rozbiórka uszkodzonego ubezpieczenia płytami ażurowymi typu "Krata", płyty 90x60x10 w dnie i na skarpach	m2	818,00	1		
2	KNNR 6/806/1	Rozebranie krawężników betonowych i kamiennych, krawężniki betonowe na podsypce piaskowej	m	144,00	1		
3	KNNRW 10/2509/2	Ręczne usuwanie namułu z cieków o głębokości do 1,5-m warstwa namułu grubości 0,10-m, dno szerokości 0,8-1,1-m	m	80,00	1		
4	KNR 1501/116/4 (6)	Odmulenie cieków koparko-odmularką, grubość warstwy namułu 40-cm, ciek o szerokości dna 2,40-m	m	450,00	1		
5	KNR 1501/108/7 (3)	Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych, przepusty ramowe 2,0x2,0-m, zamulenie do wysokości 2/3-Fi	m	7,00	1		
6	KNR 201/206/2	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 1-km, koparka 0,40-m3, grunt kategorii III - uzupełnienie wyrw brzegowych	m3	580,00	1		
7	KNR 201/313/2	Ręczne formowanie nasypów wraz z zagęszczeniem, ziemi dowożonej samochodami, samowyladowczymi, kategoria gruntu III-IV - uzupełnienie wyrw brzegowych	m3	580,00	1		
8	KNR 201/307/3	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewóz na odległość do 10-m, kategoria gruntu IV	m3	120,00	1		
9	KNR 201/307/7	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, dodatek za każde dalsze 10-m odległości przewozu lub za każdy 1-m różnicy wysokości terenu w górę, kategoria gruntu IV	m3	120,00	4		
10	KNR 201/314/2	Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie wraz z zagęszczeniem, kategoria gruntu III-IV	m3	120,00	1		
11	KNR 201/506/2	Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie, kategoria gruntu IV	m2	818,00	1		
2	Element	Umocnienia skarp i dna					
12	KNR 911/101/2 (2)	Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami, na gruntach o umiarkowanej nośności, sposobem ręcznym, geowłóknina	m2	590,00	1		
13	KNNR 10/409/1 (1)	Ułożenie krawężników betonowych, na podsypce z pospółki grubości 10-cm - krawężniki nowe	m	96,00	1		
14	KNNR 10/409/1 (1)	Ułożenie krawężników betonowych, na podsypce z pospółki grubości 10-cm - krawężniki z odzysku	m	144,00	1		
15	KNR 211/404/1 (1)	Wykonanie podsypek, grubość 15-cm, wykonanie z brzegu, żwir - pod płyty w dnie	m2	420,00	1		
16	KNR 211/411/1	Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu "Krata", płyty 90x60x10-cm - płyty z odzysku	m2	490,00	1		
17	KNR 211/411/1	Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu "Krata", płyty 90x60x10-cm - płyty nowe	m2	328,00	1		
18	Kalkulacja indywidualna	Przybicie palikami płyt ażurowych	szt	3108,00	1		
19	KNR 201/510/3	Obsianie skarp w ziemi urodzajnej	m2	818,00	1		

Nazwa zamówienia:

Odbudowa uszkodzeń powodziowych potoku Kawęckiego i Kawęckiego-bocznego w Dębicy.

ETAP II: Odbudowa potoku Kawęckiego przy ul. Zdrojowej - uszkodzenia powodziowe
(km 4+800 do 5+000, 5+051 do 5+106, 5+136 do 5+330, 5+345 do 5+380, 5+430 do 5+475, 5+550 do 5+555, 5+800 do 5+887)

Nr	Podstawa	Opis	Jedn	Ilość	Krotn	Cena j.	Wartość
1	Element	Roboty ziemne i rozbiórkowe					
1	KNR 1501/204/3 (1)	Rozbiórka uszkodzonego zabezpieczenia płytami ażurowymi typu "Krata", płyty 90x60x10 w dnie i na skarpach	m2	1372,00	1		
2	KNNR 6/806/1	Rozebranie krawężników betonowych i kamiennych, krawężniki betonowe na podsypce piaskowej	m	150,00	1		
3	KNNRW 10/2509/2	Ręczne usuwanie namułu z cieków o głębokości do 1,5-m warstwa namułu grubości 0,10-m, dno szerokości 0,8-1,1-m	m	120,00	1		
4	KNR 1501/116/4 (4)	Odmulenie cieków koparko-odmularką, grubość warstwy namułu 40-cm, ciek o szerokości dna 1,40-m	m	469,00	1		
5	KNR 1501/116/4 (6)	Odmulenie cieków koparko-odmularką, grubość warstwy namułu 40-cm, ciek o szerokości dna 2,40-m	m	120,00	1		
6	KNR 201/206/2	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 1-km, koparka 0,40-m3, grunt kategorii III - uzupełnienie wyrw brzegowych	m3	1608,30	1		
7	KNR 201/313/2	Ręczne formowanie nasypów wraz z zagęszczeniem, ziemi dowożonej samochodami, samowyladowczymi, kategoria gruntu III-IV - uzupełnienie wyrw brzegowych	m3	1000,00	1		
8	KNR 201/206/2	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 1-km, koparka 0,40-m3, grunt kategorii III - wykop pod kosze siatkowo-kamienne i wykop ziemi z osuwiska	m3	141,25	1		
9	KNR 201/217/6	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,40-m3, grunt kategorii III - przerzut podwójny ziemi z wykopu pod kosze i z osuwiska	m3	141,25	2		
10	KNR 201/215/7	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,40-m3, grunt kategorii IV - wykop pod kosze na łukach	m3	105,00	1		
11	KNR 201/307/3	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewóz na odległość do 10-m, kategoria gruntu IV	m3	608,30	1		
12	KNR 201/307/7	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, dodatek za każde dalsze 10-m odległości przewozu lub za każdy 1-m różnicy wysokości terenu w górę, kategoria gruntu IV	m3	608,30	4		
13	KNR 201/314/2	Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie wraz z zagęszczeniem, kategoria gruntu III-IV	m3	608,30	1		
14	KNR 201/506/2	Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie, kategoria gruntu IV	m2	1277,50	1		
2	Element	Umocnienia skarp i dna					
15	KNR 911/101/2 (2)	Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami, na gruntach o umiarkowanej nośności, sposobem ręcznym, geowłóknina	m2	1277,50	1		
16	KNNR 10/409/1 (1)	Ułożenie krawężników betonowych, na podsypce z pospółki grubości 10-cm - krawężniki nowe	m	150,00	1		
17	KNNR 10/409/1 (1)	Ułożenie krawężników betonowych, na podsypce z pospółki grubości 10-cm - krawężniki z odzysku	m	150,00	1		
18	KNR 211/404/1 (1)	Wykonanie podsypek, grubość 15-cm, wykonanie z brzegu, żwir - pod płyty w dnie	m2	180,00	1		
19	KNR 211/411/1	Wykonanie zabezpieczenia płytami ażurowymi typu "Krata", płyty 90x60x10-cm - płyty z odzysku	m2	722,00	1		
20	KNR 211/411/1	Wykonanie zabezpieczenia płytami ażurowymi typu "Krata", płyty 90x60x10-cm - płyty nowe	m2	880,50	1		
21	Kalkulacja indywidualna	Przybicie palikami płyt ażurowych	szt	6367,00	1		
22	KNR 201/510/3	Obsianie skarp w ziemi urodzajnej	m2	1277,50	1		
23	KNR 211/413/1	Wykonanie budowli siatkowo-kamiennych, kosze z siatki stalowej bez wyprawy, kosz o wymiarach 5,0x1,5x0,5-m (dowóz kamienia taczkami)	m3	65,00	1		
24	KNR 211/413/1	Wykonanie budowli siatkowo-kamiennych, kosze z siatki stalowej bez wyprawy, kosz o wymiarach 5,0x1,5x0,5-m - kosze na łukach	m3	105,00	1		

Nazwa zamówienia:

Odbudowa uszkodzeń powodziowych potoku Kawęckiego i Kawęckiego-bocznego w Dębicy.

ETAP III: Odbudowa potoku Kawęckiego-bocznego przy ul. Partyzantów - uszkodzenia powodziowe (km 0+160 do 0+250, 0+340 do 0+380, 0+400 do 0+460, 0+500 do 0+560, 0+630 do 0+673)

Nr	Podstawa	Opis	Jedn	Ilość	Krotn	Cena j.	Wartość
1	Element	Roboty ziemne i rozbiórkowe					
1	KNR 1501/204/3 (1)	Rozbiórka uszkodzonego zabezpieczenia płytami ażurowymi typu Krata", płyty 90x60x10 w dnie i na skarpach	m2	420,00	1		
2	KNNR 6/806/1	Rozebranie krawężników betonowych i kamiennych, krawężniki betonowe na podsypce piaskowej	m	200,00	1		
3	KNNRW 10/2509/2	Ręczne usuwanie namułu z cieków o głębokości do 1,5-m warstwa namułu grubości 0,10-m, dno szerokości 0,8-1,1-m	m	220,00	1		
4	KNR 1501/116/4 (4)	Odmulenie cieków koparko-odmularką, grubość warstwy namułu 40-cm, ciek o szerokości dna 1,40-m	m	220,00	1		
5	KNR 201/206/2	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 1-km, koparka 0,40-m3, grunt kategorii III - uzupełnienie wyrw brzegowych	m3	125,00	1		
6	KNR 201/313/2	Ręczne formowanie nasypów wraz z zagęszczeniem, ziemi dowożonej samochodami, samowyladowczymi, kategoria gruntu III-IV - uzupełnienie wyrw brzegowych	m3	125,00	1		
7	KNR 201/307/3	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewóz na odległość do 10-m, kategoria gruntu IV	m3	12,00	1		
8	KNR 201/307/7	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, dodatek za każde dalsze 10-m odległości przewozu lub za każdy 1-m różnicy wysokości terenu w górę, kategoria gruntu IV	m3	12,00	4		
9	KNR 201/314/2	Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie wraz z zagęszczeniem, kategoria gruntu III-IV	m3	12,00	1		
10	KNR 201/506/2	Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie, kategoria gruntu IV	m2	420,00	1		
2	Element	Umocnienia skarp i dna					
11	KNR 911/101/2 (2)	Wzmocnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami, na gruntach o umiarkowanej nośności, sposobem ręcznym, geowłóknina	m2	420,00	1		
12	KNNR 10/409/1 (1)	Ułożenie krawężników betonowych, na podsypce z pospółki grubości 10-cm - krawężniki nowe	m	20,00	1		
13	KNNR 10/409/1 (1)	Ułożenie krawężników betonowych, na podsypce z pospółki grubości 10-cm - krawężniki z odzysku	m	180,00	1		
14	KNR 211/404/1 (1)	Wykonanie podsypki, grubość 5-cm, wykonanie z brzegu, żwir	m2	420,00	1		
15	KNR 211/411/1	Wykonanie zabezpieczenia płytami ażurowymi typu "Krata", płyty 90x60x10-cm - płyty z odzysku	m2	378,00	1		
16	KNR 211/411/1	Wykonanie zabezpieczenia płytami ażurowymi typu "Krata", płyty 90x60x10-cm - płyty nowe	m2	42,00	1		
17	Kalkulacja indywidualna	Przybicie palikami płyt ażurowych	szt	820,00	1		
18	KNR 201/510/3	Obsianie skarp w ziemi urodzajnej	m2	420,00	1		

ⁱ W przypadku kiedy Wykonawca jest osobą prowadzącą działalność gospodarczą lub spółką cywilną, opis powinien mieć kształt:

Imię Nazwisko

Zam. w, ul. – zarejestrowanym w w ewid. działalności gospodarczej pod nr

.....jako prowadzącym firmę, adres

ⁱⁱ W przypadku braku podwykonawców pkt. 3-9 należy pominąć.

Nazwa zamówienia:

Odbudowa uszkodzeń powodziowych potoku Kawęckiego i Kawęckiego-bocznego w Dębicy.